

Introduction of the shielding and personal protection in KOMAC

2017. 10. 25

박 성 군

양성자가속기연구센터

방사선 안전실



한국원자력연구원
Korea Atomic Energy Research Institute



- KOMAC 연혁
- 주요 시설 소개
- 방사선 안전 관리
 - 방사선 관리구역 설정
 - 개인 안전 연동 시스템 (Personal Safety Interlock System)
 - 방사선 모니터링 시스템 (Radiation Monitoring System)
 - 관리 구역의 주기적 방사선/능 감시
- KOMAC에서 운영 중인 표적실
 - 20/100 MeV 범용 빔라인 표적실 (TR23 / TR103)
 - 동위원소 생산용 표적 조사시설 (TR101)
 - 저선량 빔 조사시설 (TR102)
 - 테스트빔 수송계 표적실 (TR105)
 - 이온빔 장치


KOrea
Multi-Purpose
Accelerator
Complex



❖ 주요 연혁(연구센터 구축 ~ 현재)

- **100 MeV 양성자가속기 개발 및 연구센터 건설(2002. 7 ~ 2012. 12)**
 - 주관 기관 : 한국원자력연구원 (양성자기반공학기술개발사업단)
 - 유치 기관 : 경상북도 경주시 (방사성폐기물처리장사업과 연계)
- **양성자기반공학기술개발사업 완료 및 사업성과 이관 ('12.12.31)**
 - 교과부 미래기술과-4932(사업이관 및 협약변경 승인 통보, '12.12.17)
- **양성자가속기연구센터 운영 착수 (원자력(연) 연구부서) ('13.1.1)**
 - 제158차 국가과학기술연구회 이사회 승인 ('12.12.28)
- **양성자가속기연구센터 원자력(연) 분원 승인 · 운영 착수 ('13.4.1)**
 - 제161차 국가과학기술연구회 이사회 승인 ('13.03.27) – 타당성 평가 결과 반영
- **양성자가속기 빔 서비스 개시 ('13.4.1)**
- **빔이용연구동 및 산업체 R&D 통합지원센터 개관('15.5.27)**
- **양성자/이온빔 조사서비스 관련 ISO9001:2015 인증 획득 ('16.12.4)**

연구센터 주요시설 (1/4)



❖ 부지 및 건축물

- **부 지** : 44만 m^2 (13.6만평, 경주시 제공)
 - 1단계 사업 부지 18만 m^2 , 2단계 사업 부지 26만 m^2
- **건물 및 시설**
 - 가속기동 등 8개 시설
 - 가설건물 1동 (연면적: 27,322 m^2)



※ 부지 : KTX 신경주역 / 경부고속도로 인접



▪ 관리동 : '17년 말 완공 예정




KOMAC 100MeV 선형 가속기 특징

- 50 keV Injector (Ion source + LEBT)
- 3 MeV RFQ (4-vane type)
- 20 & 100 MeV DTL
- RF Frequency : 350 MHz
- Beam Extractions at 20, 33, 45, 57, 69, 80, 91, or 100 MeV





- 시운전·시설검사 완료: 2013년 상반기
- 시험운영: 2013년 하반기
- 정상운영: 2014년 부터

빔라인 구축·운영 현황

- 당초 계획: 10기 (20/100 MeV 각 5기)
- 범용 빔라인 2기 (20·100 MeV 각 1기): 2014년 부터 운영 (이용자 서비스)
- 3호 빔라인(RI 생산용): 시험 운영 중('16.10~)
- 4호 빔라인(저선량): 운영 중
- 5호 테스트 빔라인: 운영준비중



연구센터 주요시설 (3/4)



연구센터 주요시설 (4/4)



❖ 이온빔 장치 (기체, 금속, 탄뎀)

< 기체 이온빔 장치 >



- 에너지 : 20~220 keV
- 빔전류 : ~5 mA
- 이온종 : H, He, N, Ar, Xe 등

< 금속 이온빔 장치 >



- 에너지 : 20~150 keV
- 빔전류 : ~1 mA
- 이온종 : Cu, Cr, Fe, Co 등

< 1.7 MV 탄뎀 가속기 >



- 에너지 : ~1.7MeV
- 빔전류 : ~300μA
- 이온종 : H


● 빔이용연구동 이전·설치 및 성능향상 ('14.7~'15.3)

- 연구원 자체연구개발사업, 빔서비스 재개('15.3월)

● 빔서비스 품질인증제 도입('16년)

- ISO90012015 기준 빔 서비스 품질(에너지, 조사량 등) 인증

❖ 이온빔장치 사용·생산 허가보유




❖ ISO9001:2015 인증획득 (2016.12.4)




방사선 안전 관리 : 방사선 관리 구역 구분



가속기동 : 출입금지구역(고준위방사선), 작업종사자구역, 일반구역



가속기동 1층



가속기동 2층


구역 구분	기준 선량 (μ SV/hr)	해당 구역
고준위 방사선 구역	$DL > 12.5$	<ul style="list-style-type: none"> - 가속기 터널 및 빔라인 격실 [양성자 선형 가속기] - 각 표적실 - 지하 PIPE & HVAC 터널
작업 종사자 구역	$0.25 < DL \leq 12.5$	<ul style="list-style-type: none"> - 클라이스트론 갤러리 [클라이스트론] - 각 표적 준비실 - 각 실험실
일반 대중 구역	$DL \leq 0.25$	- 고준위 방사선 구역 및 작업 종사자 구역을 제외한 지역

방사선 안전 관리 : 개인 안전 연동 계통 시스템(PSIS)



PSIS의 역할

- 출입문 통제
- 차폐 도어 제어
- 카메라 감시
- 경보에 의한 위험 전파
- RMS에 의한 interlock



방사선 안전 관리 : 방사선 모니터링 시스템(RMS)



방사선 모니터링 시스템 (RMS) 구성

- 감마 지역 감시기 : 53 EA
- 중성자 지역 감시기 : 28 EA
- 액체 계통 감시기 : 6 EA
- 기체 계통 감시기 : 5 EA
- 감마 환경 감시기 : 4 EA
- 중성자 환경 감시기 : 4 EA
- 손발오염 감시기, Tool 모니터, 전신오염 감시기
- 2중화 된 서버 및 클라이언트 프로그램






- KOMAC 내 공간 방사선량의 주기적 감시
 - 매주 방사선 관리 구역 내외 방사선량을 측정
- KOMAC내 관리구역의 표면 오염의 주기적 감시
 - 매주 방사선 관리 구역 내 특정 지점의 시료 채취(문지름방법)-전알파/베타 측정
- KOAMC내 공기 방사능 측정
 - 매달 방사선 관리 구역 내외 시료 채취 (Air sampler)-전알파/베타 측정
- KOMAC내 수질 방사능 측정
 - 매 분기 마다 냉각수 및 음용수, 빗물의 방사능농도



서베이미터



Air-sampler



Low α / β counter




Liquid Scintillation Counter


20/100MeV 범용 빔라인




• 20 MeV 범용 빔라인




• 100 MeV 범용 빔라인



RI 생산용 표적 조사시설 (1)



- 동위 원소 Sr-82와 Cu-67 생산 목표
- 표적물질 (RbCl와 ZnO)에 300 μ A와 70~100 MeV 사이의 양성자 빔 조사에 의해 생산



- 15cm 두께 납과 HDPE 차폐체 사용
- 2개의 핫셀로 구성 : 표적이송시스템용 핫셀(좌측)과 표적운반 처리용 핫셀(우측)

표적 냉각시스템


핫셀

표적이송 시스템

TR101 표적실

차폐도어

PR101 준비실




표적 및 운반체




RI 생산용 표적 조사시설 (2)



표적실 내부 (TR101)





표적실 외부 (PR101)



표적실 내/외부 RMS Data 비교

	표적실 내부	표적실 외부
날짜	16.09.27	16.09.27
위치	100 MeV 표적실 (TR101)	100 MeV 표적처리실 (PR101)
빔 에너지	100 MeV	
빔 펄스폭	500 μ sec	
펄스 반복률	32 Hz	
방사선량	r : 57.1 mSv/h	r : 0.98 μ Sv/h

저선량 빔라인 (1)



Specifications

- Energy : 33 to 100 MeV
- Flux : Max 10^8 p/cm² - pulse
- Area : max. 10 cm X 10 cm
- Shape : Flat [< 5 % variation]
- Irradiation conditions : Horizontal, Air



저선량 빔라인 [2]



Survey

RMS에서의 측정값


위치	감마 (uSv/hr)
A[뒤]	0.5
B[좌]	0.2
C[우]	0.3
D[하]	0.3
전선관통부	0.15





테스트 빔라인



- 빔 진단 챔버
- 빔 진단 장비 : 빔 전류 측정기, 빔 프로파일 측정기
- 진공 장비 : 터보 펌프, 이온 펌프



TR105 100-MeV 양성자 빔 가속기



빔 수송계 레이아웃

이온빔 장치 : 탄뎀, 기체, 금속




1.7 MV 탄뎀 이온빔 장치



- 가속전압 : 0.1 ~ 1.7 MV
- 빔 전류 : 최대 300 μ A
- 빔 종류 : 양성자, 헬륨, 중이온(염소, 금)
- 가속기 형태 : 정전형 (탄뎀)




기체 이온빔 장치



- 빔 에너지 : 150 keV
- 빔 전류 : 1.0 mA
- 빔 종류 : H, He, N, Ne, Ar, Xe, Kr, O

금속 이온빔 장치



- 빔 에너지 : 200 keV
- 빔 전류 : 5.0 mA
- 빔 종류 : Cr, Fe, Co, Cu, Mg, Ti



KOMAC의 꿈